

Leveringsbeskrivelse over Rossfjordhytta.

Dato: 03.09.2018

**Hytter i bindingsverk levert i pre-cut .**

BRA under 70m2 : Gulv 20cm, vegger 15cm, tak 20cm isolasjon.

BRA over 70m2 : Gulv 25cm, vegger 20cm, tak 25cm isolasjon.

**Materialspefikasjon:**

**Leveringsform**

**Fundament:**

Søyler eller pilarblokker, ringmur eller gulv på grunn.

Leveres og monteres av kunden

**Gulvkonstruksjon:**

**Inngår i byggesettet der det er avtalt. Utgår ved støpt gulv.**

Gulvbjelker	48x198 /36x198	Dim.utfra hyttebredde. Leveres ferdig tilkappet
Påføring ved hytter over 70m2 BRA	48x48	Skrues/spikres og limes til hovedbjelken
Stubbloftbord	22x98 imp.	Leveres sammenspikret til gulvbjelkene
Stikkbjelker	36x98/36x148	Leveres ferdig kappet
Kantbjelke	36x198 eller 36x246	Fallende lengder
Stubbloftplater av asfaltplate.	12x540x2740	Leveres løst
Papp mellom gulvbjelker	0,67mx30m/rull	Leveres på rull
Klemlist for papp mellom gulvbjelker	13x36	Fallende lengder
Isolasjon	200mm A	Leveres i pakker Hytter under 70m2/BRA
Isolasjon	250mm A	Leveres i pakker Hytter over 70m2/BRA
Sponplater	22x620x2420	Leveres i pakker + sponplatelim og skruver
Gulvlist	12x58 RK hvitmalt	Fallende lengder
		Gulvbord kan leveres.

**Yttervegger i pre-cut leveransen.**

Svill	48x148	Ferdig tilkappet	Ferdig oppmerket
Stav	36x148	Ferdig tilkappet	
Line	2x(36x148 )	Ferdig tilkappet	Ferdig oppmerket
Isolasjon	Glava 150mm A	Leveres i pakker	
Plastfolie	0,15mm		
Utforing for hytter over 70m2 BRA	36x48	Fallende lengder	For hytter over 70m2 BRA
Isolasjon	Glava 50mm A	Leveres i pakker	For hytter over 70m2 BRA
Panel til vegger	Pernillepanel 13x120 gran		Andre typer av panel kan leveres
Utvendig på reisverk:			
Asfaltplater	12x1200x2740		
Papp	Spesialpapp 2,75x50m		
Lufte/klemlister	22x48		
Kledning liggende	<b>22x170 tømmerpanel</b>		(det kan leveres andre typer av utvendig panel)

**Yttervegger i element:**

Tømmermannskledning			
Spesialpapp på reisverk			
Asfaltplater	12mm		
Sløyflektre	17x36		
Profilert underligger	17x70		
Profilert påbord	19x123 Fjellbopanel		Se bilde
Vindu/dør komplett montert i element med tetting og omramming			Se bilde

**Takkonstruksjon for hytter :**

**Limtre eller takstoler**

Limtre	90/115mm	Tilpasset hyttetype
Takbjelker	48x198/48x246	Leveres ferdig kappet
Kubbing mellom takbjelker ved raft		Ferdig tilkappet
Takstoler (der det er beskrevet)		Takstoltype utfra hyttekonstruksjon

**Taktekke av stålplater:**

Diffusjonsåpent undertak	1,35x50m	Løst på rull
Klemlistre	16x36	Fallende lengder
Taklektre	36x48	Fallende lengder
Taktekke	Taksteinsprofilerte takplater type "Ekklusiv" 0,5mm	Overflate med super NOVA

<b>Taktekke med shingel:</b>				
Diffusjonsåpent undertak		1,35x50m	Løst på rull	
Klemlektre		22x48	Fallende lengder	
Luftelektre på tvers av takbjelker		22x48	Fallende lengder	
Luftelektre på langs av takbjelker		48x48	Fallende lengder	
Taktro		18x120 endepløyd	Fallende lengder	Eller OSB-plater 15x1200x2400
Shingel		Svart farge		
Vindskibord		19x123	Fallende lengder	2-stk i høyden
Vindskibord		19x148	Fallende lengder	1-stk i høyden
Vindskibeslag		L=2m	Svart farge	
Raftbord		19x148	Fallende lengder	
Raftkassebord		17x98 endepløyd	Fallende lengder	
<b>Takisolasjon:</b>				
Isolasjon		Glava 200mm A	Leveres i pakker	Under 70m2 BRA
Isolasjon		Glava 250mm A	Leveres i pakker	Over 70m2 BRA
Plast		0,15mm	Leveres rull	
Pernillepanel		13x120 gran AB	Leveres pakket i plast. Andre typer kan leveres.	
Taklist		21x34RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
<b>Takrenner:</b>				
Takrenner i stål		5" svart farge	Komplett	
<b>Pipe og pipehatt</b>			Inngår ikke i leveransen	(Kan leveres)
<b>Vindu og dører:</b>				
Trenør vindu med eller uten sprosser på 2-lag isolerglass			Hvitmalt	Se tegning
Vindu med høyde over 1,8m har fast 66mm losholt.			Hvitmalt	
Ytterdør 9x21 med vindu og sylinderlås.			Hvitmalt	
Beslag til vindu og dør				
Vinduskneker til vindu og dør		Se tegning	Profilert omramming av vinduer (sprossevindu).	
Utforing til vindu/dør		18x120/145/170 hvitmalt	Tilpasset mengde	
Dørlister		12x58RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
<b>Bærevegg:</b>				
Svill		48x98	Ferdig tilkappet	
Stav		48x98	Ferdig tilkappet	
Line		36x98	Ferdig tilkappet	
Isolasjon		100mm		
Innerveggspplast			Leveres på rull	
Kledning		13x120 pernille gran	Leveres pakket i plast. Kan levere andre typer av panel	
Taklist		21x34RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
Gulvlister		12x58 RK hvitmalt	Fallende lengder	
<b>Delevegg</b>				
Stav, line, svill		36x68	Fallende lengder	
Isolasjon		70mm		
Innerveggspplast			Leveres på rull	
Kledning		13x120 pernille gran	Leveres pakket i plast. Kan levere andre typer av panel	
Taklist		21x34RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
Gulvlister		12x58 RK hvitmalt	Fallende lengder	
<b>Innerdører:</b>				
Dør		Hvitmalt	80/90x200 m/3-stk speil	Tilpasset mengde
Dørvrider				Tilpasset mengde
<b>Veranda:</b>				
Veranda på bakkeplan inngår normalt ikke i byggesettetprisen.			Kan leveres mot tillegg i prisen.	
Har hytta veranda i 2.etg. inngår veranda i byggesettprisen.				
Spiker / festemateriell / lim / div.			Etter behov	
Alle materialer er av beste kvalitet.				