

Høsttilbud

JARNES AS

9303 Rossfjordstraumen

Mob.tlf. 92117677

post@rossfjordhytta.no

www.rossfjordhytta.no

Dato: 31.07.2019

Kjære hyttekunde.

Veiledende prisliste over

Rossfjordhytta

avhentet vårt lager i Rossfjordstraumen.

Komplett byggesett til hytta

| BRA-areal m2 | Pre-cut | Tillegg for | Tillegg for |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | levering | element- levering. | komplett gulvkonstruksjon |
| 56 | 357.500,- | 48.500,- | 52.100,- |
| 56 | 404.300,- | 48.500,- | 52.100,- |
| 59 | 356.900,- | 47.200,- | 53.500,- |
| 59 | 378.900,- | 47.200,- | 53.500,- |
| 62 | 415.800,- | 49.600,- | 57.900,- |
| 61 | 425.900,- | 49.600,- | 57.900,- |
| 64 | 439.700,- | 57.600,- | 59.800,- |
| 69 | 535.900,- | 46.600,- | |
| 69 | 597.800,- | 46.600,- | |
| 64 | 479.300,- | 59.700,- | 59.800,- |
| 49 | 406.200,- | 46.600,- | 49.800,- |
| 69 | 457.900,- | 46.600,- | 49.800,- |
| 59 | 434.900,- | 47.600,- | 53.500,- |
| 69 | 476.600,- | 61.200,- | 62.200,- |
| 103 | Pris på forespørsel | | |
| 142 | Pris på forespørsel | | |

Hyttetype

Bjørnhågen 2-20A-5,844x9,00m uten hems

Bjørnhågen 3-25A-5,844x9,00m med hems

Blåfjell 2-18A-6144x9000 uten hems

Blåfjell 3-22A-6144x9000 med hems

Soløy 2-18A-6144x10800

Soløy 4-18A-6144x10200 med overbygd veranda/inngang

Nye Saltskjær 3-28A-6144x10200 med hemsloft

Bergly 2-36-6700-uten overbygd inngang og sportsbod

Bergly 2-36-6700-med overbygd inngang og sportsbod

Fjellvang 2-30A-6144x10200 med hemsloft

Sjøbris 2-6,0x9,6m-36-med loft

Sjøbris 3-6,2x9,0m-36-med loftstue og veranda

Spildra 3-22-6144-2016 uten hems

Skogly 2-36-6744-2015

Stortind 2-36-7488-2016

Tårnstad

Alle hyttene kan leveres med inngang på siden(A) eller bak(B).

Sprosser til vinduene er ikke med i byggesettprisen. Be om tilbud.

Energikrav:

Hytter med bruksareal (BRA) opp til 70m²

(15cm i vegger og 20cm i gulv og tak)

Hytter med bruksareal (BRA) over 70m²

(20 cm i vegger og 25cm i gulv og tak)

Bruksareal er målt mellom innvendige vegger.

Elementlevering:

Ytterveggene leveres i element med ytter-/verandadør og vinduene komplett montert i elementene.

Største bredde på veggenelementene er 1,20 og 1.35meter.

Ved elementlevering for en "normalhytte" er ytterveggene montert på en dag.

Hytta kan forlates med låst ytterdør.

Pre-cut levering:

Gulv-,vegg og takkonstruksjonen er ferdig tilkappet og merket (samme som for elementlevering)

Materialer til yttervegger er ferdig tilkappet og merket, men må bygges på plassen.

Oppsetting av yttervegg krever at du har tilgang på snekker eller selv er "litt snekkerkyndig".

Det følger med gode tegninger og monteringsanvisninger.

NB

Takkonstruksjon leveres med takstoler eller med limtre og takbjelker.

Finner du ingen hytte som passer deg? Send oss en skisse av hytta slik du vil ha den, så skal vi gi deg et godt tilbud.

Med vennlig hilsen

JARNES AS

NB

Elementkonstruksjon:

Ønsker du å se ei hytte som er satt opp med elementer, kan du ta turen til Tårnevatnet ca.16 km fra Finnsnes mot Rossfjordstraumen. Hytta heter Blå Topp og er på ca.150m² BRA. 4-mann brukte 5-timer på 45meter yttervegg.