

Høsttilbud

på

Anneks

fra

Rossfjordhytta

Veiledende prisliste over anneks
avhentet vårt lager i Rossfjordstraumen.

JARNES AS

9303 Rossfjordstraumen

Mob.tlf. 92117678

post@rossfjordhytta.no

www.rossfjordhytta.no

16.08.2019

Anneks: Nr	Utv.mål	Utv.areal	Prisgruppe	Prisgruppe	Prisgruppe
	m2	m2	1	2	3
1	3,6x3,6m	12,96			
2	3,6x4,2m	15,12	84 500	14200	9 800
3	3,6x4,8m	17,28	93 500	14600	10 300
4	3,6x5,4m	19,44	98 900	15900	10 900

Beskrivelse av prisgrupper:

- Prisgruppe 1** 98mm yttervegg med isolering/panel, 150mm isolasjon/panel i tak (himling), på støpt gulv
- Prisgruppe 2** Tillegg for isolert 150mm gulv
- Prisgruppe 3** Tillegg for vegger i element
- Annekset kan leveres med 148mm isolerte vegger og 198mm isolert tak og gulv.
Be om tilbud.....

Pre-cut levering:

Takkonstruksjon leveres med fabrikk produserte takstoler, c/c 600mm, beregnet for 600kg/m2 snølast.
Materialer til yttervegger er ferdig tilkappet og merket, men må bygges på plassen.
Det følger med gode tegninger og monteringsanvisninger.

Elementlevering med liggende kledning.

Ytterveggene kan leveres i helelement med ytterdør og vinduene komplett montert i elemente.
Ved elementlevering for en "normalhytte" er ytterveggene montert på 1-time.

Elementlevering med stående kledning.

Ytterveggene kan leveres i element med ytterdør og vinduene komplett montert i elementene.
Største bredde på veggelementene er 1,20 meter. (litt tillegg i prisen for asfaltplate i elemente).
Elementene kan hentes med vanlig bilhenger.

Elementlevering med gulvkonstruksjon:

Gulvet kan leveres i element, klart for isolering og platelegging.

Ved elementlevering er annekset som råbygg ferdig på en dag og kan forlates med låst ytterdør.

Med vennlig hilsen

JARNES AS