

Leveringsbeskrivelse over småytter fra Rossfjordhytta.

Idabu 2 -3-4, Halvardsbu 3 og 4

Hytter i bindingsverk levert i pre-cut eller element.

Materialspesifikasjon:**Leveringsform****Fundament:**

Søyler eller pilarblokker, ringmur eller gulv på grunn.

Leveres og monteres av kunden

Bunndragere:

Impregnerte bunndragere til gulv

Inngår ikke i byggesettet. Kan leveres
Utgår ved støpt gulv**Gulvkonstruksjon:****Inngår i byggesettet der det er avtalt. Utgår ved støpt gulv.**

Gulvbjelker 36x198/48x198

Leveres ferdig tilkappet

Stubbloftbord 22x98 imp.

Leveres sammenspikret til gulvbjelkene

Stikkbjelker 36x98/36x148

Leveres ferdig kappet

Kantbjelke 36x198

Fallende lengder

Stubbloftplater, impregnert 12x540x2740

Leveres løst

Papp mellom gulvbjelker 0,67mx30m/rull

Leveres på rull

Klemlist for papp mellom gulvbjelker 13x36

Fallende lengder

Isolasjon 200mm

Leveres i pakker

Sponplater 22x620x2420

Leveres i pakker

Gulvlister 12x58 RK hvitmalt

Fallende lengder

Alt.1 Gulvbord 21x95 furu

Leveres plastpakket

Yttervegger i pre-cut leveransen.

Svill 48x148

Ferdig tilkappet og merket

Stav 36x148

Ferdig tilkappet

Line 36x148

Ferdig tilkappet og merket

Isolasjon Glava 150mm A

Leveres i pakker

Plastfolie 0,15mm

Panel til vegger Pernillepanel 13x120 gran

Alt.hvitmalte MDF-plater

Utvendig på reisverk:

Papp Spesialpapp 2,75x50m

Lufte/klemlektre 22x48

Fallende lengder

Kledning liggende 22x170 tømmerpanel

Fallende lengder

endepløyd

Takkonstruksjon for småytter utvendig:

Bærebjelke av limtre beregnet for den aktuelle snølastsone.

Takbjelker 36/48x198

Ferdig tilkappet

Kubbing mellom takbjelker ved raft

Diffusjonsåpent undertak 1,35x50m

På rull

Klemlektre 16x36

Fallende lengder

Taklektre 36x48

Fallende lengder

Taktekke av taksteinprofilerte takplater 0,5mm

Takpanna Eksklusiv svart

(green coat pro overflate)

Vindskibord 19x148

Vindskibeslag L=2meter

Raftbord 19x148

Raftkassebord 17x98 endepløyd

Yttervegger i element: Tømermannskledning

Spesialpapp på reisverk				
Asfaltplater		12mm		
Sløyflektré		17x36		
Profilert underligger		17x70		
Profilert påbord		19x123 Fjellbopanel		Se bilde
Vindu/dør komplett montert i element med tetting og omramming				Se bilde
Takkonstruksjon for hytter innvendig:				
Isolasjon		Glava 200mm prof		
Plastfolie		0,15mm		
Innvendig panel		13x120 pernillepanel gran	Andre typer leveres	
Taklist		21x34RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
Takrenner:				
Takrenner i stål		5" svart farge	Komplett	
Pipe og pipehatt			Inngår ikke i leveransen	
Vindu og dører:				
Trenor vindu			Hvitmalt	
Sprosser til vindu kan leveres.				
Ytterdør 9x20 med vindu og sylindrelås.			Hvitmalt	
Beslag til vindu og dør				
Vinduskneker til vindu og dør		Se tegning	Ikke standard	Kan leveres
Utføring til vindu/dør		18x120 hvitmalt	Tilpasset mengde	
Dørlist		12x58RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
Delevegg				
Stav, line, svill		36x68	Fallende lengder	
Isolasjon		70mm		
Innerveggspplast			Leveres på rull	
Kledning		13x120 pernille gran	Leveres pakket i plast	
Taklist		21x34RK hvitmalt	Tilpasset mengde	
Gulvlist		12x58 RK hvitmalt	Fallende lengder	
Innerdører:				
Dør	Hvitmalt	80/90x200 m/3-stk speil	Tilpasset mengde	
Dørvrider			Tilpasset mengde	
Veranda:				
Veranda på bakkeplan inngår normalt ikke i byggesettetprisen.			Kan leveres mot tillegg i prisen.	
Spiker / festemateriell / lim / div.			Etter behov	
Alle materialer er av beste kvalitet.				